



**Открытое акционерное общество
«Автономная
теплоэнергетическая компания»**

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
почт. адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199
ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420
ИНН/КПП 2312054894/230750001
тел:(861)299-10-10, факс:(861)231-57-30
e-mail: oaoatek@krteplo.ru
www.krteplo.ru

от 06.10.2014 № 0288

на № _____ от _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открытого запроса предложений на право заключения договора подряда для выполнения работ по капитальному ремонту тепловой сети от котельных по ул.Гаражная,45 и ул.Дзержинского,1/4 (переход через ул.Морскую) для нужд ОАО «АТЭК»

Заказчик, являющийся организатором открытого запроса предложений, ОАО «АТЭК» [Юридический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120; Фактический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199] (далее Заказчик), настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора подряда для выполнения работ по капитальному ремонту тепловой сети от котельных по ул.Гаражная,45 и ул.Дзержинского,1/4 (переход через ул.Морскую) для нужд ОАО «АТЭК»

Предмет открытого запроса предложений: выполнения работ по капитальному ремонту тепловой сети от котельных по ул.Гаражная,45 и ул.Дзержинского,1/4 (переход через ул.Морскую).

Дата и время начала подачи заявок (время местное): с 09-00 06.10.2014 года.

Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе. Заявки на участие в конкурсе составляются на русском языке и направляются по адресу: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, ОАО «АТЭК», отдел закупок в запечатанном виде с указанием наименования тендера, организации и контактной информации.

Дата и время окончания подачи заявок (время местное): до 09-00 13.10.2014 года.

Срок рассмотрения заявок: в 15-00 13.10.2014 года

Подробное описание выполняемых работ и условий договора, содержится в документации по открытому запросу предложений (Приложение №1, №2, № 3, № 4, сметный расчет), которую можно скачать на сайте компании ОАО «АТЭК» www.oao-attek.ru. и официальном сайте РФ <http://zakupki.gov.ru> или запросить по электронной почте Evtushenkoea@krteplo.ru.

Характеристики, количество и объем выполняемых работ: В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

Начальная (максимальная) цена договора: 1 020 091, 59 (один миллион двадцать тысяч девяносто один рубль 59 копеек) в том числе НДС (18%).

Цена договора, предложенная участниками размещения заказа, остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора и не должна превышать начальную (максимальную) цену.

Срок и условия оплаты: Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) банковских дней.

Место выполнения работ: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Морская, 45.

Срок выполнения работ: с момента заключения договора и до 30 октября 2014 г..

Источник финансирования заказа: Собственные средства.

Сведения о включенных (не включенных) в цену выполнения работ, в том числе расходов налогов, сборов и других обязательных платежей:

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение подрядных работ, включает в себя налог на добавленную стоимость, расходы связанные с командировками, в том числе стоимость инженерно-геодезических и гидрогеологических изысканий.

Требования к участнику открытого запроса предложений:

- подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО);
- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- должен быть плательщиком НДС. При осуществлении экономической деятельности ОАО «АТЭК» применяет общую систему налогообложения. Участникам открытого запроса предложений, работающим с применением упрощенной системы налогообложения, необходимо к заявленной цене прибавлять сумму НДС согласно ставке;
- не должен находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;
- работы должны быть выполнены согласно ГОСТ, СНиП и СанПин с применением сертифицированных материалов;
- при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования правил техники безопасности и гигиены труда, устранять допущенные нарушения за свой счет;
- подрядчик обязан соблюдать законы и правовые акты по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

Отказ от проведения запроса предложений: Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений (заявок) по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

Запрос предложений не является извещением о проведении конкурса и не налагает на Заказчика обязанности по заключению договора с участником. Заказчик по итогам рассмотрения имеет право не определять победителя.

Дополнительную информацию по оформлению заявки можно получить у специалиста по закупкам – Евтушенко Елены Алексеевны (тел:8(861)299-10-10 доб.(222), Evtushenkoea@krteplo.ru). Техническую информацию можно получить у начальника отдела

капитального строительства Назаркина Владимира Васильевича в рабочее время с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Краснодар ул. Селезнева 199 по тел. 8(861)299-10-10 (доб.220, 277).

По итогам рассмотрения запроса предложений, оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Протокол размещается Заказчиком, в срок не более трех дней, на официальном сайте ОАО «АТЭК» www.oao-atek.ru и <http://zakupki.gov.ru>, а победителю направляется его копия.

Победителем признается участник, предложивший наилучшие условия выполнения работ и подавший заявку в полном соответствии с требованием заказчика, согласным на все условия выполнения работ согласно, технического задания.

В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора (спецификации) Заказчик вправе заключить договор (спецификацию с другим участником тендера, предложение о цене договора (спецификации) которого содержит лучшее условие по цене договора (спецификации), следующее после предложенного победителем в проведении тендера условия. При этом заключение договора (спецификации) для указанного участника тендера является обязательным.

Срок подписания победителем договора: Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. Техническое задание

Приложение № 2. Форма заявки запроса предложений

Приложение № 3. Проект договора, Сметная документация

Приложение № 4. Требование к заполнению и подаче заявки

Директор по строительству
ОАО «АТЭК»


Хайров Р.З.

Опубликовано: 03.10.14г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по строительству
ОАО «АТЭК»
Хайров Р.З.
«03» октября 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт тепловой сети от котельных по ул.Гаражная,45 и
ул.Дзержинского,1/4 (переход через ул.Морскую)

1. Наименование объекта.

Капитальный ремонт тепловой сети от котельных по ул.Гаражная,45 и
ул.Дзержинского,1/4 (переход через ул.Морскую)

2. Географическое положение объекта.

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Морская, 45

3. Заказчик.

ОАО «АТЭК»

4. Планируемые затраты, статья расхода

1020091,59 (один миллион двадцать тысяч девяносто один рубль 59 копеек) в том числе
НДС (18%)

5. Список подключаемых потребителей и мощностей.

Жилые дома по ул. Морской и ул. Брянской.

6. Требования к подрядчику.

Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ
(СРО), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о
промышленной безопасности опасных, производственных объектов.

7. Вид строительства.

Замена подземного участка тепловой сети

8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

До 30 октября 2014 г. (включая подготовительный период)

9. Стадийность проектирования.

Одностадийное. Проектирование завершено.

10. Условия ввода в эксплуатацию.

Подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
выполнить согласно технических условий на присоединение, предоставляемых
заказчиком. Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии с
СНиП 3.01.04-87 – Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения», технической и сметной документацией, а также иными
применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить
представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче
и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и
справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления
Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей
комиссией объекта в эксплуатацию.

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в
эксплуатацию.

При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта
недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень
дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все
обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

11. Потребность в инженерных изысканиях.

Не требуется.

12. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

Режим работы тепловых сетей 130/70°С со срезкой на 70°С.

13. Требования к техническим решениям.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам.

14. Особые условия строительства.

Особых условий нет.

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Строительство должно вестись с соблюдением действующих норм и правил взрывопожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

16. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Без выделения очередей.

17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Согласно действующей НТД.

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий

При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

19. Материалы, представляемые заказчиком.

Материалы и оборудование предоставляет Заказчик.

20. Количество экземпляров ПСД.

Три экземпляра.

21. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ, акт о выполненных работах, акты на скрытые работы и акт на гидравлическое испытание.

22. Особые условия.

Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно проекту и ведомости объемов работ. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, выявленных в гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта.

23. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Управление Ростехнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.**

24. Сдача объекта в эксплуатацию.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат, акт о выполненных работах, акт на скрытые работы, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией на капитальный ремонт тепловой сети от котельных по ул.Гаражная,45 и ул.Дзержинского,1/4 (переход через ул.Морскую).

25. Условия оплаты: **Оплата производится в объеме 100%на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти)календарных дней.**

26. Проект договора прилагается.

Начальник ОКС _____ Назаркин В.В.

(контактный телефон) 299-10-10 доб. 220

ЗАЯВКА

На участие в открытом запросе предложений на право заключения договора подряда для выполнения работ по капитальному ремонту тепловой сети от котельных по ул.Гаражная,45 и ул.Дзержинского,1/4 (переход через ул.Морскую) для нужд ОАО «АТЭК»

№ _____ от _____

№ п/п	Показатель	Предложения участников
1	Цена договора в том числе: налог на добавленную стоимость, командировки, оплату труда и прочие расходы, связанные с выполнением данного Договора, в том числе стоимость инженерно-геодезических и гидрогеологических изысканий (руб. с НДС)	
2	Сроки (периоды) выполнения работ (с момента заключения договора и до 30 октября 2014г.)	
3	Условие оплаты (Оплата производится на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) банковских дней)	
4	Согласие Участника Размещения заказа с условиями Извещения о проведении запроса котировок (с приложениями: техническим заданием, проектом договора, сметным расчетом)	(согласен безоговорочно, согласен с дополнительными условиями (приложение Участника)

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. предлагаем осуществить выполнение подрядных работ по капитальному ремонту тепловой сети от котельных по ул.Гаражная,45 и ул.Дзержинского,1/4 (переход через ул.Морскую). Место и условия выполнения работ: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса предложений и техническом задании, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и предоставление

Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением указанных работ на месте назначения, налоги и другие обязательные платежи.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Наименование организации: _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронный адрес: _____

ИНН: _____ /КПП: _____

Р/счет: _____ В _____

К/счет: _____

БИК: _____

Наименование должности
руководителя участника

(личная подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

2014 г.

Капитальный ремонт тепловой сети от котельных по ул. Ларажная, 45 и ул. Дзержинского, 1/4 (переход через ул. Морскую)

2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-10-14
(локальная смета)

на замену подземного участка тепловой сети

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1020,092 тыс. руб.

Средства на оплату труда 144,588 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 972,35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Земляные работы														
1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкц	0,06825 (6,5*7*0,15/100	5261,85	4062,58			359,12	81,85	277,27		179,8	12,27
2	СЦП2-1-36	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Щебень	1 т груза	12,285 6,825*1,8	1199,27	356,37			32,8		24,32		45,63	3,11
3	СЦП3-3-20-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, среднее	1 т груза	12,285 6,825*1,8	23,19	23,19			284,89		284,89			
4	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,006825 6,5*7*0,15/1000	61337,97	2213,01	58829,28		418,63	2,02	15,1	401,51	38,3	0,26
5	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,006825 6,5*7*0,15/1000	295,68	201,87	7333,64		50,07		1,38	50,05	19,08	0,13
					7336,53	2,2					0,02		0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Депар.ст				0,69									
6	ТЕР01-01-003-14 Пр. Депар.ст	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,12179 ((19,7*3,4*1)+(5,8*1,5*6,3))/1000	4147,99	4063,04			505,18	10,35	494,83		13,57	1,65
7	ТЕР051-1-1 Пр. Депар.ст	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	100 м3 грунта	0,01785 1,7*1,5*0,7/100	84,95 7977,03	305,92 9,56		3792,05	142,39	74,53	37,26 0,17	67,69	29,5 667	3,59 11,91
8	ТЕР01-01-033-02 Пр. Депар.ст	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,11579 ((19,7*3,4*1)+(5,8*1,5*6,3)-6)/1000	4175,42 654,61	654,61			75,8		75,8			
9	ТЕР23-01-001-01 Пр. Депар.ст	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,6 6/10	127,04	50,21			76,22	46,1	10,65 30,12		8,87 11,73	1,03 7,04
	Депар.ст роит.Красн одр.кр. от 05.10.10 №305	106,98 = 1 751,26 - 11 x 149,48 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			76,83	3,38					2,03		0,4375	0,26
10	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6	149,48		149,48		896,88			896,88		
11	ТЕР01-02-061-02 Пр.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,01785 1,7*1,5*0,7/100	585,14				10,44	10,44			97,2	1,74
Раздел 2. Демонтажные работы на трубопроводе, на тепловой камере и лотках														
12	ТЕР22-05-003-01 Пр. Депар.ст роит.Красн	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 50 мм 4,22 кг п.м.	100 м трубы, уложенно й в футляр	0,4 40/100	422,13	31,19			168,85	156,38	12,47		50,64	20,26
13	ТЕР22-05-003-01 Пр. Депар.ст роит.Красн	(Демонтаж ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6)	100 м трубы, уложенно й в футляр	0,86 86/100	422,13	31,19			363,03	336,21	26,82		50,64	43,55
14	ТЕР22-05-003-01 Пр. Депар.ст роит.Красн	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 89 мм 6,36 кг п.м.(футляр)	100 м трубы, уложенно й в футляр	0,33 33/100	422,13	31,19			139,3	129,01	10,29		50,64	16,71
15	ТЕР22-05-003-01 Пр. Депар.ст роит.Красн	(Демонтаж ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6)	100 м трубы, уложенно й в футляр	0,5 50/100	422,13	31,19			211,07	195,47	15,6		50,64	25,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Депар. ст роит. Красн	(Демонтаж ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6)	уложенно й в футляр		390,94									
16	ТЕР22-05- 003-02 Пр. Депар. ст роит. Красн	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 159 мм 16,29 кг п.м	100 м трубы, уложенно й в футляр	0,9 90/100	447,82	32,33			403,04	373,94	29,1		53,82	48,44
17	СЦП2-1-28- 1	(Демонтаж ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6)	1 т груза	3,02824 (40*4,22+86*6,36+50*12,73+ 90*16,29+33*6,36)/1000	12,15				36,79					
18	СЦП3-1-5-1- 3	Перевозка автотранспортом бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов(кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1, грузоподъемность 10 т	1 т груза	3,02824 (40*4,22+86*6,36+50*12,73+ 90*16,29+33*6,36)/1000	9,76	9,76			29,56		29,56			
19	СЦП2-2-28- 1	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические диаметром до 426 мм	1 т груза	3,02824 (40*4,22+86*6,36+50*12,73+ 90*16,29+33*6,36)/1000	8,5				25,74					
20	ТЕР22-03- 001-05 Пр. Депар. ст роит. Красн	Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм отвод 76 мм-4 шт. 1,03 кг, 89 мм-8 шт. 1,39 кг, 108 мм-8 шт. 2,42 кг, 133 мм-4 шт. 3,79 кг. 159 мм-6 шт. 6,06 кг	1 т фасонны х частей	0,08612 (4*1,03+8*1,39+8*2,42+4*3, 79+6*6,06)/1000	9561,86	7672,57			823,47	162,71	660,76		212,28	18,28
21	ТЕР24-01- 032-01 Пр. Депар. ст роит. Красн	(Демонтажные работы ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6)	1 компл. задвижек или клапана	1	469,98	30,82			469,98	9,07	30,82		1,9	1,9
22	ТЕР24-01- 032-02 Пр. Депар. ст роит. Красн	Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм	1 компл. задвижек или клапана	1	688,99	49,39			688,99	14,52	49,39		3,04	3,04
23	ТЕР24-01- 032-03 Пр. Депар. ст роит. Красн	(Демонтажные работы ТЗ=0,6; ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6; ЗГМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,6)	1 компл. задвижек или	3	856,46	51,8			2569,38	47,58	155,4		3,32	9,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Депар.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10	(Демонтажные работы ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗГПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,6)	клапана		15,86	5,05					15,15		0,474	1,42
24	ТЕР24-01- 032-03 Пр. Депар.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10	Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 125 мм	1 компл. задвижек или клапана	3	856,46	51,8			2569,38	47,58	155,4		3,32	9,96
		(Демонтажные работы ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗГПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,6)			15,86	5,05					15,15		0,474	1,42
25	ТЕР24-01- 032-04 Пр. Депар.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10	Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм	1 компл. задвижек или клапана	2	1778,42	76,28			3556,84	54,32	152,56		5,61	11,22
		(Демонтажные работы ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗГПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,6)			27,16	6,94					13,88		0,654	1,31
Демонтажные работы на тепловой камере и лотках														

26	ТЕР46-04- 001-04 Пр.	Разборка: кирпичных стен	1 м3	1,7	158,35	99,76			269,2	99,6	169,6		8,24	14,01
					58,59	8,88					15,1		1,15	1,96
27	ТЕР46-04- 002-02 Пр. Депар.ст	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (тепловая камера) 1,25*0,2*3,4=0,85 м3	1 м3	1,7 0,85*2	423,72	310,02	27,24		720,32	146,98	527,03	46,31	12,16	20,67
					86,46	27,33			1239,38	252,9	46,46		3,54	6,02
28	ТЕР46-04- 002-02 Пр. Депар.ст	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных лотков 1,5*0,15*1=0,225 м3	1 м3	2,925 0,225*3	423,72	310,02	27,24				906,81	79,67	12,16	35,57
					86,46	27,33					79,94		3,54	10,35
29	ТЕРр66-8-1 Пр.	Демонтаж чугунных люков	1 люк	4	14,35				57,4	57,4			2,27	9,08
Раздел 3. Прокладка трубопровода														

30	ТЕР22-05- 003-01 Пр.	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (ТГИ ППУ 76/140)	100 м трубы, уложено	0,467 (44+2,7)/100	1634,83	51,98	931,28		763,47	304,28	24,27	434,92	84,4	39,41
					651,57									
31		Труба ф 76/140 ТГИ ППУ П цо:588/5,025=117,01	м	44	117,01		117,01		5148,44			5148,44		
32		Труба ф 76/140 ТГИ ППУ О цо:630/5,025=125,37	м	2,7	125,37		125,37		338,5			338,5		
33		Скорлупа ф76/140 ППУ цо:315/5,025=62,68	м	6	62,68		62,68		376,08			376,08		
34	ТЕР22-05- 003-02 Пр. Депар.ст	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм (ТГИ ППУ 89/160)	100 м трубы, уложено	0,95 (88+7)/100	1955,95	53,89	1209,58		1858,15	657,86	51,2	1149,09	89,7	85,22
					692,48									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35		Труба ф89/160 ТГИ ППУ П ц: 725/5,025=144,27	М	88	144,27		144,27		12695,76			12695,76		
36		Труба ф89/160 ТГИ ППУ О ц: 819/5,025=162,98	М	7	162,98		162,98		1140,86			1140,86		
37		Скорлупа ф89/160 ППУ ц: 336/5,025=66,86	М	14	66,86		66,86		936,04			936,04		
38	ТЕР22-05-003-03 Пр.	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм(ТГИ ППУ 108/180 и 133/225)	100 м трубы, уложено	0,467 (44+2,7)/100	2262,59	55,8	1513,53		1056,63	323,75	26,06	706,82	89,8	41,94
39		Труба ф108/180 ТГИ ППУ П ц: 819/5,025=162,98	М	44	693,26		162,98		7171,12			7171,12		
40		Труба ф108/180 ТГИ ППУ О ц: 945/5,025=188,05	М	2,7	188,05		188,05		507,74			507,74		
41		Труба ф133/225 ТГИ ППУ О ц: 1181/5,025=235,02	М	6	235,02		235,02		1410,12			1410,12		
42		Скорлупа ф108/180 ППУ ц: 352/5,025=70,04	М	6	70,04		70,04		420,24			420,24		
43	ТЕР22-05-003-04 Пр.	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм(ТГИ ППУ 159/250)	100 м трубы, уложено	0,88 88/100	3007,66	71,84	2235,62		2646,74	616,18	63,22	1967,34	90,7	79,82
44		Труба ф159/250 ТГИ ППУ П ц: 1330/5,025=264,67	М	88	700,2		264,67		23290,96			23290,96		
45		Скорлупа ф159/250 ППУ ц: 441/5,025=87,76	М	10	87,76		87,76		877,6			877,6		
46	ТЕР22-03-001-05 Пр.	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм отвод: 89/160 О -6,9 кг, 89/160 П-7,1 кг, 159/250 П-22,9 кг	1 т фасонны х частей	0,148 (6,9*2+7,1*6+22,9*4)/1000	16855,55	12787,62	919,11		2494,62	466,03	1892,57	136,02	353,8	52,36
47		Отвод ф 89/160 ТГИ ППУ О ц: 1250/5,025=248,75	ШТ	2	248,75		248,75		497,5			497,5		
48		Отвод ф 89/160 ТГИ ППУ П ц: 1129/5,025=224,67	ШТ	6	224,67		224,67		1348,02			1348,02		
49		Отвод ф 159/250 ТГИ ППУ П ц: 3039/5,025=604,77	ШТ	4	604,77		604,77		2419,08			2419,08		
50	ТЕР22-03-001-05 Пр. Депар.ст роит.Красн обар.кр. от	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм отвод: 76 мм -1,03 кг, 89 мм-1,39 кг, 108 мм- 2,42 кг, 133 мм-3,79 кг, 159 мм-6,06 кг	1 т фасонны х частей	0,05015 (3*1,03+4*1,39+4*2,42+2*3,79+4*6,06)/1000	16855,55	12787,62	919,11		845,31	157,91	641,3	46,1	353,8	17,74
		16 855,55 = 24 241,41 - 1 х 7 385,86			3148,82	1069,77					53,65		103,16	5,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51		Отвод ст. 76 мм цо:63,97/5,025=12,73	шт	3	12,73		12,73		38,19			38,19		
52		Отвод ст. 89 мм цо:97,23/5,025=19,34	шт	4	19,34		19,34		77,36			77,36		
53		Отвод ст. 108 мм цо:149,91/5,025=29,83	шт	4	29,83		29,83		119,32			119,32		
54		Отвод ст. 133 мм цо:289,58/5,025=57,62	шт	2	57,62		57,62		115,24			115,24		
55		Отвод ст. 159 мм цо:457,08/5,025=90,96	шт	4	90,96		90,96		363,84			363,84		
56	ТЕР26-01-005-03	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями : сегментами из плит (на углах поворота)	1 м3	0,15	897,48	68,82	561,22		134,62	40,12	10,32	84,18	39,1	5,87
57	Департ.ст рошт.Красн	897,48 = 2 062,18 - 1,15 x 1 012,78	м2	3	267,44				113,85			113,85		
		Изолон толщина 50 мм цо:190,70/5,025=37,95			37,95		37,95							
58	ТЕР24-01-032-01	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм	1 компл.	1	69,42	51,37	2,93		69,42	15,12	51,37	2,93	1,9	1,9
59	Департ.ст рошт.Красн	69,42 = 783,30 - 1 x 713,88	шт.	1	15,12	5,02					5,02		0,47	0,47
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм			29,94		29,94		29,94			29,94		
60		Затвор дисковый фланцевый 50 мм цо: 6/у	шт	1										
61	ТЕР16-05-001-01	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	4	36,5	2,85	22,95		146	42,8	11,4	91,8	1,47	5,88
62	Департ.ст	36,50 = 65,06 - 2 x 14,28	шт	4	10,7									
		Кран дренажный 25 мм цо:691,88/5,025=137,68			137,68		137,68		550,72			550,72		
63	ТЕР16-05-001-02	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	2	37,65	3,81	23,14		75,3	21,4	7,62	46,28	1,47	2,94
64	Департ.ст	37,65 = 98,19 - 2 x 30,27	шт	2	10,7									
		Кран дренажный 32 мм цо:840,34/5,025=167,23			167,23		167,23		334,46			334,46		
65	ТЕР24-01-032-02	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм	1 компл.	4	110,4	82,32	3,88		441,6	96,8	329,28	15,52	3,04	12,16
	Департ.ст рошт.Красн	110,40 = 1 148,31 - 1 x 1 037,91	шт	2	24,2	8,15					32,6		0,76	3,04

Получены перекрестки лотков и тепловой камеры

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85%*0,80 ФОТ (от 4298,62) (Поз. 92-93)										2923,06				
89%*0,80 ФОТ (от 108430,47) (Поз. 9, 12-16, 20-25, 30-55, 57-60, 62, 64-77, 79-86, 94-96)										77202,49				
95%*0,80 ФОТ (от 2564,81) (Поз. 1, 4-5)										1949,26				
ВСЕГО по смете										1020091,59				972,35
Автомобильные дороги										12432				99,9
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках										95,33				4,66
Перевозка грузов автомобильным транспортом										3370,33				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										12706,79				2,19
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)										3757,17				6,64
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										723430,42				15,76
Земляные работы, выполняемые ручным способом										488,56				57,18
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										59186,72				2,3
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)										2323,22				21,13
Теплоизоляционные работы										2753,8				10,44
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										16263,93				7,76
Скважины										6078,48				30,38
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок										1119,32				13,33
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве										16347,38				1,02
Конструкции из кирпича и блоков										4130,95				0,23
Итого										864484,4				19,02
В том числе:														10,06
Материалы														7,29
Машины и механизмы										387613,63				972,35
ФОТ										87315,24				99,9
Накладные расходы										144587,8				
Сметная прибыль										154633,85				
НДС 18%										97961,1				
										155607,19				
ВСЕГО по смете										1020091,59				972,35
														99,9

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  _____
(должность, подпись, расшифровка)

Требования к подаче и заполнению заявки к запросу предложений

Заявка заполняется в соответствии с формой Приложения №2 и подписывается руководителем или уполномоченным лицом на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте, с указанием на конверте наименование организации, наименование лота, почтового адреса и контактного телефона.

К заявке прилагается:

- реестр прилагаемых документов к заявке на участие в конкурсе (наименование, кол-во листов);
- выписка из ЮГРЛ полученная не ранее чем за 60 дней до подачи заявки (оригинал или нотариальная копия);
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет и государственной регистрации предприятия;
- копия устава;
- копия приказа на руководителя или оригинал доверенности на право подписи от имени предприятия;
- справка, в произвольной форме о не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- справка в произвольной форме о не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- справка об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- Копия свидетельства о допуске к указанному виду работ (СРО);
- Сметный расчет.

Заявка участника может быть подана заказчику: лично по указанному в извещении адресу и в указанное время, либо направляется почтой заказным письмом, экспресс почтой или курьером не позднее срока проведения запроса предложений.

Заявки с исправлениями, не полными данными, либо без обязательных приложений подписанные не надлежащим лицом, а также поданные позже указанного срока **не рассматриваются.**

Все документы, представленные участниками закупки, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника закупки собственноручно. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы.

Участник может представить любые другие документы, подтверждающие его квалификацию, профессиональную и деловую репутацию.